D-Voltaris
BORNES DE RECHARGE

INSTALLATEUR QUALIFIÉ
AFNOR IRVE

# Nos bornes de recharge 2026, posées partout en France.

## Essentiel

MAISON INDIVIDUELLE

À PARTIR DE
**1 190 € TTC**
Pose standard incluse, TVA 5,5 %

- ✓ 7 à 7,4 kW : la batterie pleine en une nuit
- ✓ Pilotage et suivi depuis le téléphone
- ✓ Pose simple sur la plupart des installations



V2C
### Trydan 7,4 kW
7,4 kW · mono · câble 5 m

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Bluetooth |
| Énergie | Dynamique (module de mesure) |
| Solaire | Oui, surplus ou mixte |
| RFID · MID | Non · Non |
| Supervision | OCPP 1.6 |
| Protection | IP54 · IK10 |
| Garantie | 3 ans |



HAGER
### witty one 7 kW
7 kW · mono · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Bluetooth |
| Énergie | Option (carte Linky) |
| Solaire | Option |
| RFID · MID | Oui · Non |
| Supervision | Non |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | Constructeur |



WALLBOX
### Pulsar MAX 7,4 kW
7,4 kW · mono · câble 5 m

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Bluetooth |
| Énergie | Option (compteur Power Boost) |
| Solaire | Option (Eco-Smart) |
| RFID · MID | Non · Non |
| Supervision | OCPP |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 5 ans |



AUTEL ENERGY
### MaxiCharger AC Elite 7,4 kW
7,4 kW · mono · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Bluetooth · Ethernet |
| Énergie | Option (compteur) |
| Solaire | — |
| RFID · MID | — · Non |
| Supervision | OCPP 1.6 et 2.0.1 |
| Protection | IP65 · IK10 |
| Garantie | 3 ans |

## Performance

MAISON TRÈS ÉQUIPÉE, TRIPHASÉ OU PANNEAUX SOLAIRES

À PARTIR DE
**1 490 € TTC**
Pose et réglage du délestage inclus, TVA 5,5 %

- ✓ Délestage par le compteur Linky
- ✓ Mode solaire ou heures creuses selon le modèle
- ✓ De 7,4 à 22 kW, Wi-Fi ou Ethernet



LEGRAND
### Green'up Home 7,4 kW
7,4 kW · mono · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Ethernet · Bluetooth |
| Énergie | Délestage Linky intégré |
| Solaire | Option (écosystème Netatmo) |
| RFID · MID | Non · Non |
| Supervision | Non |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 2 ans |



SCHNEIDER ELECTRIC
### Schneider Charge 7,4 à 22 kW
22 kW · mono / tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Ethernet |
| Énergie | Délestage Linky + contact sec |
| Solaire | — |
| RFID · MID | — · — |
| Supervision | OCPP 1.6 |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 2 ans |



WALLBOX
### Pulsar Plus 22 kW
22 kW · mono / tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Wi-Fi · Bluetooth |
| Énergie | Option (Power Boost) |
| Solaire | Option (Eco-Smart) |
| RFID · MID | — · Non |
| Supervision | OCPP |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 3 ans |

# Professionnel

COPROPRIÉTÉS, ENTREPRISES, PARKINGS

TARIF
**Sur devis**
Advenir jusqu'à 50 %

- ✓ 22 kW en triphasé, badge RFID
- ✓ Compteur MID pour refacturer la recharge
- ✓ Supervision OCPP et maintenance



ALFEN
### Eve Single Pro-line 22 kW
22 kW · tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | 4G · Ethernet · Wi-Fi |
| Énergie | Linky, Modbus, réseau de bornes |
| Solaire | — |
| RFID · MID | Oui · Oui |
| Supervision | OCPP 1.6 certifié et 2.0.1 |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 2 ans |



SCHNEIDER ELECTRIC
### Schneider Charge Pro 22 kW
22 kW · mono / tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | 4G · Ethernet · Wi-Fi |
| Énergie | Linky, Modbus, contacts |
| Solaire | — |
| RFID · MID | Oui · Oui |
| Supervision | OCPP 1.6J |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 2 ans |



HAGER
### witty share 22 kW, version MID
22 kW · tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | Ethernet · Wi-Fi · 4G en option |
| Énergie | Gestion locale multi-bornes |
| Solaire | — |
| RFID · MID | Oui · Oui |
| Supervision | OCPP 1.6 |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | Constructeur |



WALLBOX
### Pulsar Pro 22 kW, MID
22 kW · mono / tri · prise T2S

| | |
|---|---|
| Connexion | 4G · Ethernet · Wi-Fi · Bluetooth |
| Énergie | Statique, dynamique en option |
| Solaire | Option |
| RFID · MID | Oui · Oui |
| Supervision | OCPP |
| Protection | IP55 · IK10 |
| Garantie | 3 ans |

## NOS ENGAGEMENTS, POUR CHAQUE INSTALLATION

### Visite technique ou prédiagnostic avant devis
Nous vérifions votre tableau, votre compteur et le chemin du câble, sur place ou à partir de photos, avant de vous proposer un prix.

### Devis détaillé et transparent
Matériel, travaux inclus et exclus, options : tout est écrit. Le prix signé est le prix payé.

### Installation propre et mise en service expliquée
Câble posé proprement, protections dédiées, essais et réglages. Nous vous montrons comment utiliser votre borne et son application.

### Interlocuteur local et maintenance
Un contact qui répond après la pose, et un contrat de maintenance pour les copropriétés et les entreprises.

### Scannez pour votre devis
Envoyez trois photos de votre tableau électrique : nous vous conseillons la bonne gamme et vous recevez un devis détaillé sous 48 heures.


**D-Voltaris SAS**
+33 7 81 51 20 76
+33 6 66 30 69 09
services@d-voltaris.fr
d-voltaris.com
LILLE · TOUTE LA FRANCE


Prix « à partir de » pour une installation standard (borne murale à moins de 10 m du tableau, sans maçonnerie), confirmés par devis après prédiagnostic. TVA 5,5 % pour une borne posée dans un logement (art. 278-0 bis N du CGI), 20 % pour les professionnels. Caractéristiques relevées sur les fiches des fabricants en octobre 2026, susceptibles d'évoluer ; visuels : fabricants. D-Voltaris SAS · SIREN 100 661 545 · 229 rue de Solférino, 59800 Lille.